

## ЭТЛ до 10 КВ

Измерения сопротивления заземляющих устройств.

Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.

Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок.

Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления петли фаза-ноль с последующим определением тока к.з.).

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.

Испытание устройств АВР.

Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).

Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.

Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ.

Измерения напряжения прикосновения и шага.

Испытание измерительных трансформаторов тока.

Проверка систем молниезащиты.

Испытание масляных выключателей в ЭУ напряжением до 10 кВ.

Проверка фазировки РУ и их присоединений.

Испытание электродвигателей переменного тока.

Испытание КРУ и КРУН в ЭУ напряжением до 10 кВ.